

附：

新住院大楼一、二楼DR室整改项目预算清单

项目名称：新住院大楼一、二楼DR室整改项目

序号	内容	规格型号	单位	数量	单价（元）	金额（元）	备注
一、新住院大楼一楼DR室整改							
1	地面墙保护	薄膜PVC保护	项	1			
2	拆除原防辐射墙	轻质墙/防辐射层/水泥砂浆层，清理	项	1			
3	拆除配电箱		项	1			
4	拆除防辐射门	含门及门框	项	1			
5	拆除防辐射窗	含窗及窗框	项	1			
6	拆除开关插座		项	1			
7	拆除天花	部分	项	1			
8	砌墙	24墙	M ²	15.8			
9	批硫酸钡	40mm（分四次批）	M ²	15.8			
10	批墙面水泥砂浆	20mm	M ²	15.8			
11	ICI	三遍腻子二遍面漆	M ²	31.6			
12	安装防辐射门	含密封框	套	1			
13	安装防辐射窗	含密封框	套	1			
14	装饰门套	不锈钢（门前门后）	套	1			
15	装饰窗套	不锈钢（窗前窗后）	套	1			
16	安装插座开关	含空调开关	项	1			
17	安装配电箱	含电线电缆接驳及标准接驳配件	项	1			
18	小计（元）						
二、新住院大楼二楼DR1室整改							
1	地面墙保护	薄膜PVC保护	项	1			
2	拆除原防辐射墙	轻质墙/防辐射层/水泥砂浆层，清理	项	1			

3	拆除电箱		项	1				
4	拆除防辐射门	含门及门框	项	1				
5	拆除防辐射窗	含窗及窗框	项	1				
6	拆除开关插座		项	1				
7	拆除天花	部分	项	1				
8	砌墙	24墙	M ²	25				
9	批硫酸钡	40mm（分四次批）	M ²	25				
10	批墙面水泥砂浆	20mm	M ²	25				
11	ICI	三遍腻子二遍面漆	M ²	50				
12	安装防辐射门	含密封框	套	1				
13	安装防辐射窗	含密封框	套	1				
14	装饰门套	不锈钢（门前门后）	套	1				
15	装饰窗套	不锈钢（窗前窗后）	套	1				
16	安装插座开关	含空调开关	项	1				
17	安装电箱	含电线电缆接驳及标准接驳配件	项	1				
18	小计（元）							
一+二合计（元）								