

附：

阳春市人民医院物资仓库、被服仓库、职工饭堂、病人饭堂 更换防火彩钢瓦、C型钢槽、水槽等整改方案清单

根据春卫（2023）98号文件精神，阳春市卫生健康局组织2023年“安全生产月”安全生产和消防安全检查，对我院物资仓库、被服仓库、职工饭堂、病人饭堂棚顶上使用彩钢泡沫夹芯板，属于易燃物品，为了确保安全生产和消防安全，按照上级安委办部署现场反馈，现需要对上述仓库、饭堂棚以上彩钢泡沫夹芯板整改更换为防火材料，以确保安全生产、消防安全。具体整改方案如下：

具体改造方案：

1. 将原有不合格彩钢泡沫夹芯板拆除；2. 更换加固原有C型钢槽；3. 更换为426象白彩钢瓦；4. 拆装过程中，仓库、饭堂有人员的地方暂时离开，一边拆一边安装，拆部分，安装部分，如棚顶下面需要遮网的安装遮网，保证少量垃圾掉落，再施工。工期约25天，雷雨天气除外。

名称	数量	单位	单价(元)	小计(元)
426象白彩钢瓦(物资仓库170m ² 、被服仓库218m ² 、职工饭堂287m ² 、职工饭堂接待间376m ² 、职工饭堂厨房222m ² 、病人饭堂340m ²)(包安装)	1613	平方		
拆泡沫彩钢瓦(包环保清理)	1613	平方		
C型钢槽(包拆装)	72	米		
U型水槽(包拆装)	31	米		
自攻丝(包拆装)	10	包		
玻璃胶(包施工)	48	支		
合计(元)				