

附 3：阳春市人民医院骨科中心一区、麻醉手术室一区等 7 个科室零星修缮项目清单

| 序号 | 施工地点 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 报价 | 备注 |
|---|-----------------------|--|----------------|------|----|----|
| 1 | 1 号楼 5 楼骨科中心一区治疗准备室 | 1. 拆装柜门板及重新安装喷漆 (400mm×600mm)12 块 (395mm×460mm)13 块 (395mm×325mm)13 块 | 块 | 38 | | |
| | | 2. 拆换门铰 (27 付) | 付 | 27 | | |
| 2 | 1 号楼 12 楼麻醉手术一区介入室 | 1. 埃特板间墙 | m ² | 57 | | |
| | | 2. 间墙刮腻子 | m ² | 57 | | |
| | | 3. 铺贴地胶 | m ² | 59 | | |
| | | 4. 不锈钢托 1 个、木手托板 1 个 | 项 | 1 | | |
| | 1 号楼 12 楼麻醉手术一区介入物资仓库 | 1. 铺贴地胶 | m ² | 37 | | |
| 2. 新装门 材料：镀锌烤漆钢板门规格：(1120mm×2180mm×85mm) | | 樘 | 2 | | | |
| 3. 控制开关 | | 个 | 2 | | | |
| 3 | 病案管理科制作安装货架 | 1. 不锈钢货架 (1100mm×1650mm×350mm) | 个 | 3 | | |
| 4 | 5 号楼二楼消化内镜科安装两樘铝合金门 | 1. 铝合金平开门 (护士及病床出入) | m ² | 2.08 | | |
| | | 2. 铝合金推拉吊门 (护士及病床出入) | m ² | 6.5 | | |
| | | 3. 铝合金平开门 (走廊) | m ² | 6.94 | | |
| | | 4. 材料安装费 | 项 | 1 | | |
| 5 | 2 号楼与 3 号楼之间维修外墙铝塑板 | 1. 维修外墙铝塑板 | m ² | 35.7 | | |
| | | 2. 重型吊机 | 天 | 2 | | |
| 6 | 急诊抢救室 | 1. 铺 PE 地板胶 | m ² | 1 | | |
| | | 2. 安装铝扣板天花 | m ² | 3 | | |
| | | 3. 拆除墙体 | m ² | 25 | | |
| | | 4. 原墙面抹灰, 刮腻子 | m ² | 4 | | |
| 7 | 发热门诊安装中空防火钢化玻璃 | 1. 安装中空防火钢化玻璃 | m ² | 1 | | |