

阳春市人民医院东门入口停车场硬底  
化项目

预 算 书

预 算 价 (小写): 49,240.03元


(大写): 肆万玖仟贰佰肆拾元零叁分

建设单位:



(单位盖章)

工程造价  
咨询人:



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人:

*高玲莉*  
*梁颖*

(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人:



*梁颖*

(签字或盖章)

编制人:



有效期至: 2027年12月31日  
(造价工程师签字盖专用章)

复核人:



有效期至: 2024年07月27日  
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间: 年 月 日

复核时间: 年 月 日

# 编制说明

工程名称：阳春市人民医院东门入口停车场硬底化项目

第 1 页 共 1 页

## 一、编制依据：

- 1、本工程预算价的工程量根据施工图纸进行计算。
- 2、采用清单计价法，组价依据为：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 3、本工程预算价执行2018年《广东省市政工程综合定额》。
- 4、本工程材料价格：按2023年12月份阳江市和阳春市工程造价信息调整，缺项价格参考编制时期的市场价。
- 5、预算包干费按分部分项的人工费与施工机具费之和的6%计取，税金按9%。
- 6、本工程含10%暂列金额。



# 分部分项工程量清单与计价表

工程名称：阳春市人民医院东门入口停车场硬底化项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	单位	工程数量	金额(元)		
						综合单价	合价	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	m3	26.9	6.87	184.8	
2	040103001002	回填方	1. 管(基)坑回填石屑	m3	3.0848	145.06	447.48	
3	040103001001	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m3	19.2248	18.56	356.81	
4	040501004001	塑料管DN300	1. 垫层 碎石 干铺 2. 双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	m	26.9	99.18	2667.94	
5	040504009001	雨水口	1. 平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2 3. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3 4. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10 5. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	座	4	909.83	3639.32	
6	041001001001	清表土20cm	1. 挖掘机挖装一般土方 一、二类土 2. 自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	m2	255.54	4.63	1183.15	
7	040203007001	水泥混凝土	1. 水泥混凝土路面 厚度 10cm 2. 普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25 3. 路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 5% 厚度 10cm 4. 水泥混凝土路面养生 水养生	m2	255.54	106.9	27317.23	
8	040205006001	标线	1. 热熔标线 普通型	m2	42.075	47.17	1984.68	
9	040305004001	砖砌体	1. 砖砌体 挡墙 2. 砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.144	518.96	74.73	
10	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 抹灰 砖墙墙面 2. 抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m2	3.12	40.98	127.86	
11	040402018001	切割大理石砖	1. 切割大理石砖	m	17.5	7.74	135.45	
12	041001001002	拆除路面	1. 平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层 2. 人工装自卸汽车 石方 3. 自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	m2	8.75	22.38	195.83	
本页小计								38315.28
合 计								38315.28

# 综合单价计算表

工程名称：阳春市人民医院东门入口停车场硬化化项目

第 1 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
1	040101002001	挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	26.9	6.87	184.8
	D1-1-33	挖掘机挖沟槽、基坑土方 一、二类土	1000m <sup>3</sup> 天然密实方	0.0269	6866.93	184.72
2	040103001002	回填方	m <sup>3</sup>	3.0848	145.06	447.48
	D1-1-135	管(基)坑回填石屑	100m <sup>3</sup>	0.030848	14505.66	447.47
3	040103001001	回填方	m <sup>3</sup>	19.2248	18.56	356.81
	D1-1-133	回填土 夯实机夯实 槽、坑	100m <sup>3</sup> 压实方	0.192248	1855.76	356.77
4	040501004001	塑料管DN300	m	26.9	99.18	2667.94
	D5-1-10	垫层 碎石 干铺	10m <sup>3</sup>	0.269	2443.43	657.28
	D5-2-300	双壁波纹管安装[PVC-U或HDPE](承插式胶圈接口) 管径(mm以内) 300	10m	2.69	747.43	2010.59
5	040504009001	雨水口	座	4	909.83	3639.32
	D5-3-260	平篦式雨水进水井 单平篦(680×380)井深 1m	座	4	785.92	3143.68
	80010210	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2	m <sup>3</sup>	0.016	390.37	6.25
	80010230	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:3	m <sup>3</sup>	0.012	360.37	4.32
	80010090	砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M10	m <sup>3</sup>	0.696	335.39	233.43
	8021902	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m <sup>3</sup>	0.54	466.02	251.65
6	041001001001	清表土20cm	m <sup>2</sup>	255.54	4.63	1183.15
	D1-1-36	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	1000m <sup>3</sup> 天然密实方	0.051108	5234.15	267.51
	D1-1-53 换	自卸汽车运土方 运距1km内 实际运距(km):5	1000m <sup>3</sup> 天然密实方	0.051108	17925.1	916.12
7	040203007001	水泥混凝土	m <sup>2</sup>	255.54	106.9	27317.23
	D2-3-46 换	水泥混凝土路面 厚度 10cm	100m <sup>2</sup>	2.5554	2840.75	7259.25
	8021904	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	26.0651	485.44	12653.04
	D2-2-1 换	路拌铺筑水泥石屑混合料 水泥含量 5% 厚度 10cm	100m <sup>2</sup>	2.5554	2759.11	7050.63
	D2-3-55	水泥混凝土路面养生 水养生	100m <sup>2</sup>	2.5554	138.25	353.28
8	040205006001	标线	m <sup>2</sup>	42.075	47.17	1984.68
	D2-5-32	热熔标线 普通型	10m <sup>2</sup>	4.2075	471.72	1984.76
9	040305004001	砖砌体	m <sup>3</sup>	0.144	518.96	74.73
	D1-2-42	砖砌体 挡墙	10m <sup>3</sup>	0.0144	4365.21	62.86

# 综合单价计算表

工程名称：阳春市人民医院东门入口停车场硬底化项目

第 2 页 共 2 页

序号	编码	名称	单位	工程量	综合单价	合价
	80010080	砌筑用水泥砂浆(配合比) 中砂 M7.5	m3	0.0379	313.23	11.87
10	040308001001	水泥砂浆抹面	m2	3.12	40.98	127.86
	D5-1-33	抹灰 砖墙墙面	100m2	0.0312	3280.97	102.37
	80010220	抹灰水泥砂浆(配合比) 中砂 1:2.5	m3	0.0678	376.13	25.5
11	040402018001	切割大理石砖	m	17.5	7.74	135.45
	D1-4-88 换	切割大理石砖	100m	0.175	774.02	135.45
12	041001001002	拆除路面	m2	8.75	22.38	195.83
	借A1-19-27	平面块料拆除 块料面层 水泥砂浆结合层	100m2	0.0875	1762.6	154.23
	D1-1-81	人工装自卸汽车 石方	100m3天然密实方	0.00875	1910.17	16.71
	D1-1-126 换	自卸汽车运石方 运距1km 实际运距(km):5	1000m3天然密实方	0.000875	28474.31	24.92
合 计						38315.28



## 措施项目费计价表

工程名称：阳春市人民医院东门入口停车场硬底化项目

第 1 页 共 1 页

编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额 (元)	
					综合单价	合价
1.1	综合脚手架		项	1		
1.2	靠脚手架安全挡板		项	1		
1.3	围尼龙编制布		项	1		
1.4	桥梁支架		项	1		
1.5	施工现场围挡和临时占地围挡		项	1		
1.6	施工围挡照明		项	1		
1.7	独立安全防护挡板		项	1		
1.8	吊装设备基础		项	1		
小 计						
2.7	围堰工程		项	1		
2.8	材料二次运输		项	1		
2.9	井点降水工程		项	1		
2.10	施工护栏		项	1		
2.11	监测量控工程		项	1		
小 计						
本页小计						
合 计						



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：阳春市人民医院东门入口停车场硬底化项目

第 1 页 共 2 页

序号	名称及规格	单位	数量	市场价	合计
<b>一、人工类别</b>					
1	人工费	元	9615.1391	1	9615.14
<b>三、材料类别</b>					
1	塑料薄膜	m <sup>2</sup>	15.26	0.26	3.97
2	水砂纸	张	3.7391	0.77	2.88
3	钢锯片 φ300	片	0.112	264.96	29.68
4	铁件 综合	kg	16.6101	6.34	105.31
5	复合普通硅酸盐水泥 P.C 32.5	t	3.7377	363.19	1357.5
6	中砂	m <sup>3</sup>	0.9893	178.22	176.31
7	碎石 40	m <sup>3</sup>	3.5669	119.36	425.75
8	石屑	m <sup>3</sup>	39.6664	90.92	3606.47
9	标准砖 240×115×53	千块	1.5593	282.26	440.13
10	板枋材 综合	m <sup>3</sup>	0.0486	1330.35	64.66
11	热塑标线底漆	kg	7.1528	9.6	68.67
12	热熔标线涂料	kg	205.0315	6	1230.19
13	润滑脂	kg	0.3766	34.61	13.03
14	脱模剂	kg	1.4668	5.13	7.52
15	液化石油气	m <sup>3</sup>	6.6058	6.97	46.04
16	水	m <sup>3</sup>	9.9085	2.86	28.34
17	水	m <sup>3</sup>	35.7756	2.86	102.32
18	钢模板	kg	-1.0017	4.44	-4.45
19	反光材料(玻璃珠)	kg	13.9689	4.5	62.86
20	其他材料费	元	103.2296	1	103.23
21	材料费调整	元	-0.0749	1	-0.07
22	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C15	m <sup>3</sup>	0.54	466.02	251.65
23	普通预拌混凝土 碎石粒径综合考虑 C25	m <sup>3</sup>	26.0651	485.44	12653.04
<b>四、机械类别</b>					
1	机上人工	工日	2.9659	230	682.16
2	折旧费	元	330.5606	1	330.56
3	检修费	元	78.192	1	78.19
4	维护费	元	233.5091	1	233.51
5	安拆费	元	28.4266	1	28.43
6	汽油 (机械用)国III93#	kg	10.4494	9.6	100.31
7	柴油 (机械用)0#	kg	75.2245	8.06	606.31
8	电 (机械用)	kW·h	95.0724	0.63	59.9
9	机械费调整	元	0.1528	1	0.15
10	履带式推土机 功率75(kW)	台班	0.0289	1175.96	33.99
11	履带式单斗液压挖掘机 斗容量1(m <sup>3</sup> )	台班	0.1685	1591.57	268.18
12	钢轮内燃压路机 工作质量8(t)	台班	0.0486	535.78	26.04
13	钢轮内燃压路机 工作质量15(t)	台班	0.4038	804.02	324.66
14	电动夯实机 夯击能量250(N·m)	台班	0.3363	26.85	9.03
15	电动夯实机 夯击能力20~62(kN·m)	台班	1.5345	31.29	48.01
16	稳定土拌合机 功率105(kW)	台班	0.1789	1223.35	218.86

