

附:

项目 序号	名称	地点	型号	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	挂灯笼	1号楼门诊 大楼门口	1.8m	对	1		
2	更换水管蝶 阀	2号楼负一 楼机房	蝶阀 (DN250)	个	1		
3	更换配电柜 继电器	2号楼负一 楼机房	ABJI-18DY相序保护器	个	1		
			NXJ/2Z 2ZH继电器	个	4		
			NXJ/2Z 2ZH继电器底座	个	1		
4	维修30千瓦 1号冷却循 环增压水泵	2号楼负一 楼机房	6206轴承	个	2		
			DN200水封	块	1		
5	维修30千瓦 3号冷却循 环增压水泵	2号楼负一 楼机房	6206轴承	个	2		
			DN200水封	块	1		
6	维修30千瓦 3号冷冻循 环增压水泵	2号楼负一 楼机房	6206轴承	个	2		
			DN200水封	块	1		
7	更换电机皮 带	3号楼17楼 水塔机组风 机	OZABCDEF皮带	条	8		
8	维修5千瓦 循环增压水 泵	3号楼4楼天 面	DN200水封	个	2		
			125DN法兰橡胶软接	个	2		
			蝶阀 (DN100)	个	1		
			UCP205轴承	个	2		
9	维修一键报 警	1号楼1楼急 诊护士站	(ANW3) 一键报警	个	1		
		2号楼1楼医 保办	(ANW3) 一键报警	个	1		
10	维修洁净风 柜	3号楼3楼医 学检验中心	轴承UCP205	个	2		
11	更换自吸泵	污水站	自吸泵1zdb-35	个	1		
12	更换污水自 吸水泵	2号楼负1楼 污水泵房	WQ15-15-1.5	个	1		

13	购买星铁皮	正门通道	40*80cm星铁皮	块	2		
14	安装防撞护栏 (混凝土钻孔)	1号楼1楼门前 3号楼东门门前	Φ63mm	个	12		
15	更换机房排风扇	污水处理站	220V8寸排风扇	个	1		
16	更换洁净 (层流)风柜	3号楼7楼儿科中心 重症监护室	20-200Pa 空气压差计微压差表传感器	个	1		
			HN48603596 管道温湿度控制器	个	1		
17	维修洁净 (层流)风柜	1号楼12楼 8号9号手术室	6KW-380V发热模块	条	2		
18	购买制冷剂		(R22) 10KG	瓶	2		
19	洁净配电控制柜		NXJ/2Z 2ZH 继电器	个	2		
		CJX2-1801继电器	个	1			
20	拆装、调试 自动门控制系统	2号楼9楼1 号手术室	NKA8212601控制器	个	1		
			LD-150电动机	个	1		
21	配门禁卡	2号楼9楼医 护进出门	54KL	个	30		
22	维修洁净 (层流) 配电柜	3号楼3楼洁 净机房	NXJ/2Z 2ZH继电器	个	4		
23	洁净风柜电 机		OZABCDEF皮带	条	1		
			UCP205轴承	个	2		
24	紫外线支架 (含安装)	2号楼1楼中 医6号诊室	220-304-30KW支架	副	2		
			BVR1.5电线	米	30		
			线槽(PVC 20) 线管(PVC DN20)	米	20		
25	紫外线支架 (含安装)	3号楼8楼 808室 治疗室	220-304-30KW支架	副	3		
			仪表电器 JFYB时控开关	个	1		
			BVR1.5电线	米	60		
			线槽(PVC 20) 线管(PVC DN20)	米	30		

			16A-2P空气开关	个	1			
25	安装混水阀	3号楼8楼 808室 治疗室	cx6589混水阀	个	1			
			4F-300不锈钢软管	条	3			
26	安装洗眼器	3号楼6楼产 科中心二区	TONG-701洗眼器	个	1			
27	更换风机皮 带	2号楼9楼介 入导管室	OZABCDEFG皮 带	条	2			
28	维修洁净配 电控制柜	1号楼11楼 重症监护室	GJX2-1801交流接触器	个	1			
			NXJ/2Z 2ZH 继电器	个	3			
			63A-3P空气开关	个	1			
29	紫外线支架 (含安装)	3号楼12楼 1215房	220-304-30KW支架	副	2			
			仪表电器 JFYB时控开关	个	1			
			BVR1.5电线	米	60			
			线槽(PVC 20) 线管(PVC DN20)	米	20			
29	安装混水阀	3号楼12楼 1215房	cx6589混水阀	个	1			
			4F-300不锈钢软管	条	3			
30	紫外线支架 (含安装)	3号楼13楼 1315房	220-304-30KW支架	副	3			
			仪表电器 JFYB时控开关	个	1			
			BVR1.5电线	米	60			
			线槽(PVC 20) 线管(PVC DN20)	米	20			
	安装混水阀			cx6589混水阀	个	1		
				4F-300不锈钢软管	条	3		
31	紫外线支架 (含安装)	1号楼8楼 810房	220-304-30KW支架	副	3			
			仪表电器 JFYB时控开关	个	1			
			BVR1.5电线	米	60			
			线槽(PVC 20) 线管(PVC DN20)	米	30			
			16A-2P空气开关	个	1			

	不锈钢软管		4F-300不锈钢软管	条	3		
32	维修厨房炒炉	饭堂厨房	100MM-D44炉胆	个	2		
			DN60铸铁无缝钢管	条	2		
			AL-85防火泥	包	2		
			炒炉炉圈	个	1		
			维修费	项	1		
33	维修低温设备(含维修费)	8号楼1楼灭菌室低温设备安装调试	(R404) 10KG	瓶	1		
			0.8-6.35*0.8 12.7*0.8铜管	米	8		
			PVV-4*4电缆	米	13		
			124DS吊杆螺丝五金	条	4		
			CF-20系统清理药水	桶	1		
			3PI-220V控制电箱	个	1		
			(TF404) 膨胀阀	个	1		
34	维修2.4KW自吸泵	2号楼负一楼污水泵房	MG1/109密封圈	个	2		
			6206轴承	个	4		
			63-90PVC法兰	个	2		
35	更换值升飞机停机坪灯信号灯	3号楼17楼楼顶停机坪	(KD12W-220v白光) 停机坪信号灯	个	6		
			(KD12W-220v绿光) 停机坪信号灯	个	9		
36	紫外线支架(含安装)	1号楼2楼	220-304-30KW支架	副	6		
			仪表电器 JFYB时控开关	个	3		
			BVR1.5电线	米	80		
			线槽(PVC 20) 线管(PVC DN20)	米	40		
37	紫外线支架(含安装)	1号楼4楼治疗室	220-304-30KW支架	副	2		
			仪表电器 JFYB时控开关	个	1		
			BVR1.5电线	米	70		
			16A-2P空气开关	个	1		

			线槽 (PVC 20) 线管 (PVC DN20)	米	35		
38	紫外线支架 (含安装)	1号楼9楼	220-304-30KW支架	副	2		
			仪表电器 JFYB时控开关	个	1		
			BVR1.5电线	米	40		
			线槽 (PVC 20) 线管 (PVC DN20)	米	30		
			16A-2P空气开关	个	1		
39	更换管道球阀、执行阀	2号楼9楼	(GLB161.9E) 球阀执行阀	个	3		
40	维修自动门	2号楼9楼5号手术室	(HY20) 皮带	条	1		
			更换 (EDM65N11) 控制器	个	1		
			更换 (EDM65N11) 电动机	个	1		
			E3JK-DS30M1 光电开关	个	1		
			自动门维修费	项	1		
41	更换灭蚊灯	饭堂	LED强力灭蚊器	盏	4		
42	紫外线支架 (含安装)	2号楼5楼	整改紫外线灯	副	4		
			BVR1.5电线	米	20		
			线管 (PVC DN20)	米	6		
43	更换空气能热水器法兰橡胶软接	3号楼17楼楼顶	(DN80) 法兰橡胶软接	个	4		
			法兰橡胶软接维修费	个	4		
44	更换2号洁净机组冷凝器风扇电机		AG800B3-AL5-00冷凝器风扇电机	个	1		
45	更换2号洁净机组配电柜交流接触器	2号楼9楼	交流接触器 (LRE32N-23-32A)	个	1		
			交流接触器 (LC1E3201-AC220V)	个	1		
			交流接触器 (LC1E06011-AC220V)	个	1		

46	更换5号机组洁净风柜压气嘴、压差表传感器		(170208) 压差风压导气杆取压气嘴	个	1		
			(20-200pa) 空气压差计微压差表传感器	个	1		
47	维修自动门	6号楼负2楼	(ME8108-JG) 行程开关	个	5		
			电路控制板 (DS4E)	块	1		
			自动门维修费	项	1		
48	感应水龙头	1号楼4楼	院内拆装	个	1		
49	感应水龙头	1号楼7楼	院内拆装	个	1		
50	感应水龙头	1号楼8楼 810房	院内拆装	个	1		
51	感应水龙头	1号楼9楼	院内拆装	个	1		
52	感应水龙头	1号楼10楼	院内拆装	个	1		
53	感应水龙头	3号楼1楼DR 室	院内拆装	个	1		
54	感应水龙头	3号楼5楼	院内拆装	个	2		
55	感应水龙头	3号楼6楼	院内拆装	个	2		
56	感应水龙头	3号楼8楼 808室 治疗室	院内拆装	个	1		
57	感应水龙头	3号楼10楼	院内拆装	个	1		
58	感应水龙头	3号楼15楼	院内拆装	个	1		
59	感应水龙头	3号楼13楼 1315房	院内拆装	个	1		
60	感应水龙头	3号楼12楼 1215房	院内拆装	个	1		
合计:							