

《阳春市人民医院超声一科、儿科中心（新生儿重症监护室）等5个科室修缮项目》清单							
序号	施工地点	施工名称	单位	数量	单价	报价	备注
1	行政楼2楼超声一科术前准备室	1. 开门洞 (1000mm*2000mm)	m <sup>2</sup>	2			
		2. 定制安装镀锌烤漆钢板推拉门1樘 (1000mm*2000mm)	m <sup>2</sup>	2			
		3. 贴窗纸 (7m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	7			
		4. 批腻子 (45m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	45			
		5. 定制安装304不锈钢洗手台 (1400mm×500mm×830mm) (含感应龙头, 给排水)	套	1			
2	1号楼11楼重症监护室配电室	1. 拆除原有铝合金窗及重新安装5mm厚钢化玻璃	m <sup>2</sup>	4			
		2. 安装10寸工业排气扇 (2台)、加不锈钢管支撑	台	2			
		3. 安装2位开关 (1个)、 2. 5mm铜芯电线 (42米)、 24线槽 (7米)	项	1			
		4. 新装304不锈钢门 (2130mm×935mm) (含拆除原有木门)	m <sup>2</sup>	1.99			
3	3号楼1楼监控中心机房楼梯出入口	1. 拆除原有铝合金窗, 改装百叶窗, 固定玻璃窗更换玻璃	m <sup>2</sup>	4.15			
		2. 安装10寸排气扇 (2台)	台	2			
4	行政楼2楼消化内镜中心 储存间、储存室	1. 拆除原有墙体, 砌墙	m <sup>2</sup>	4.35			
		2. 新装铝合金窗 (1200mm*1500mm)	m <sup>2</sup>	1.8			
		3. 新装600mm*600mm铝扣板 天花	m <sup>2</sup>	2.5			
		4. 新装600mm*600mm回型管道排气扇 (含墙体开孔、玻璃开孔), DN160PVC管 (2.5米) 及1位开关 (1个)	项	1			
		5. 批腻子 (28m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	28			
		6. 定制安装18mm生态板资料柜 (2530mm*1780mm)	项	1			
	行政楼2楼消化内镜中心 诊疗1室、诊疗2室、复苏区	1. 诊疗1室、2室新装10寸方型排气扇2台, 玻璃开孔 (2个), 2位电源开关 (1个)	台	2			
2. 复苏区新装心电仪支架 (2个)		个	2				
5	3号楼7楼新生儿重症监护室	1. 冰火洁净无尘板间墙 (2400mm*4020mm*2) (10mm厚)	m <sup>2</sup>	19.3			
		2. 铜芯电线 (90米)、插座 (5个)、线槽 (30米)	项	1			
		3. 定制304不锈钢奶瓶晾架 (不锈钢板厚1mm) (1235mm*200mm*100mm)	项	1			
		4. 定制304不锈钢奶嘴晾架 (不锈钢板厚1mm) (1235mm*200mm*100mm)	项	1			
		5. 定制304不锈钢洗手台 (不锈钢板厚1mm) (720mm*560mm*780mm) 3个, 含感应水龙头、下水器	套	3			

**《阳春市人民医院超声一科、儿科中心（新生儿重症监护室）等5个科室修缮项目》  
清单**

序号	施工地点	施工名称	单位	数量	单价	报价	备注
		6. 加装感应水龙头4个，下水器4个（含人工）	项	1			
		7. 定制304不锈钢洗水槽（1235mm*500mm*300mm），（含感应龙头，给排水）	项	1			
		8. 定制镀锌烤漆钢板门（900mm×2100mm）	m <sup>2</sup>	1.89			
6	1#楼顶层水池加装扶梯及维修DN110管系统	1. 新装304不锈钢梯（2500mm×500mm） 材料：304不锈钢方管（40mm×60mm×1mm）	m	2.5			
		2. 水池新装DN110mm闸阀（进水阀、出水阀、池底清洗阀各1个）	个	3			
		3. (消防水池)新装DN110铜浮球（1个）	项	1			
	1#楼负一层集水井备用泵加装管道	1. 加装管道DN110锌管	m	15			
		2. 更换DN110弯头（10个）、DN110卡箍（14个）、DN110法兰（8个）	项	1			
<b>合计</b>			项	1			