

附件：

阳春市人民医院康复医学科、中医科、后勤保障部、病理科
等 4 个科室改造修缮项目清单

| 序号 | 施工地点 | 名称 | 施工内容 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合计 (元) | 备注 |
|----|----------------|-----------------|---|----------------|------|-----------|-----------|------|
| 1 | 1 号楼 2 楼中医科煎药室 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、装配式 75 型轻钢天棚龙骨 2、双面 8 厘碳晶板面层 | m ² | 15 | | | 现场勘察 |
| | | 地面保护、墙面保护 | 珍珠棉胶带粘合。 | m ² | 10 | | | 现场勘察 |
| | | 60cm*60cm 天花排气扇 | 含安装、配套电线 | 台 | 1 | | | 现场勘察 |
| | | 定做铝合金 | 900mm*2100mm | 扇 | 1 | | | 现场勘察 |
| | | 水电安装 | 水电安装、用电线、线管、底盒、PVC 排风管、五金配件,所有开关面板,按户内装修部分的建筑面积计算 | m ² | 8 | | | 现场勘察 |
| | | 安装铝合金窗 | 1200mm*1100mm, 含配件 | m ² | 1.32 | | | 现场勘察 |
| 2 | 1 号楼 2 楼康复科 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、装配式 75 型轻钢天棚龙骨 1、装配式 75 型轻钢天棚龙骨; 2、双面 8 厘碳晶板面层; 3 、隔音棉; | m ² | 12.5 | | | 现场勘察 |
| | | 墙面、铝合金窗 | 拆除墙面、铝合金窗 | 项 | 1 | | | 现场勘察 |
| | | 砌红砖墙、水泥批灰 | 1 平方米 | 项 | 1 | | | 现场勘察 |
| | | 安装防火木门 | 900mm*2100mm, 含锁配件 | 扇 | 1 | | | 现场勘察 |
| | | 地面保护、 | 珍珠棉胶带粘合。 | m ² | 20 | | | 现场 |

| | | | | | | | | |
|---|-----------|---------------|---|----|------|--|--|------|
| | | 墙面保护 | | | | | | 勘察 |
| 3 | 后勤保障部物资仓库 | 轻钢龙骨隔墙 | 1、装配式 75 型轻钢天棚 龙骨 2、双面 8 厘碳晶板板面层 | m² | 22 | | | 现场勘察 |
| | | 定做铝合金双开门 | 1500mm*2000mm | 扇 | 1 | | | 现场勘察 |
| | | 定做铝合金双开门 | 900mm*2000mm | 扇 | 1 | | | 现场勘察 |
| | 3 号楼正门口圆柱 | 圆弧铝单板包柱 | 040*40 方通立柱焊扁铁包圆柱上 2.0 厚铝单板，结构胶收口(颜色定做) | m² | 21.6 | | | 现场勘察 |
| | | 搭排山 | 竹排山 | m² | 57.6 | | | 现场勘察 |
| 4 | 8 号楼病理科 | 定制 60cm 大理石台面 | 定制 15mm 厚麻花石 | 米 | 5.6 | | | 现场勘察 |
| | | 橱柜柜门 | 晶钢门板柜门 | 米 | 5.6 | | | 现场勘察 |
| | | 单盘洗手盆(含龙头) | 60cm*45cm304 不锈钢洗手盆 | 个 | 1 | | | 现场勘察 |
| | | 25 进水管 | PVC 材质 DN25 进水管 | 米 | 10 | | | 现场勘察 |
| | | 50 排水管 | PVC 材质 DN50 排水水管 | 米 | 10 | | | 现场勘察 |
| | | 开墙孔 | 混凝土开墙孔 8CM | 个 | 1 | | | 现场勘察 |