


阳春市人民医院人车分流管理围蔽项目（含拆装）清单

序号	名称	施工地点	技术规格	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注	附图（只作参考）
1	道闸一体机	一号楼通道	<p>守蔚5系一体化道闸/双开闸机（网形）</p> <p>高度集成：快速道闸、智能抓拍机、补光灯、LED屏/LCD屏、防砸雷达、语音播报；</p> <p>集成道闸，传动效率高，性能稳定，快速抬杆慢速落杆，实现快速通行；</p> <p>支持400万像素高清摄像机；</p> <p>支持LCD或者LED显示；</p> <p>内置高亮LED灯，红外/白光二合一，智能环保补光技术，支持时控和光控，满足不同场景需求；</p> <p>支持电动变焦镜头，便于调试；</p> <p>识别车牌种类多：支持识别符合GA 36《中华人民共和国机动车号牌》标准的车牌类型；</p> <p>支持中国香港，中国澳门和中国大陆车牌识别；</p> <p>支持车型识别，车标识别，车身颜色识别，子品牌检测；</p> <p>支持授权名单的导入及对比，可直接联动道闸开闸，支持脱机运行；</p> <p>支持智能化视频检测抓拍，实现机动车精准抓拍识别；</p> <p>支持跟车不落杆，实现快速通行；</p> <p>机箱表面采用抗紫外线静电喷塑工艺，不起皮，不褪色，防尘防水等级符合室外设备IP54级别要求；</p> <p>一体化结构设计，布线简单，调试方便；</p> <p>传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS</p> <p>最低照度：彩色0.0221x(F2.0, AGC ON)</p> <p>黑白0.0111x(F2.0, AGC ON)</p> <p>快门：1/30秒至1/100,000秒</p> <p>镜头：3.1~6mm电动变焦镜头</p> <p>自动光圈：DC驱动</p> <p>ICR切换：支持</p> <p>日夜转换模式：ICR红外滤片式</p> <p>数字降噪：3D数字降噪</p> <p>视频压缩标准：H.264/H.265/MJPEG</p> <p>视频压缩码率：32 Kbps~16M bps</p>	台	1				

序号	名称	施工地点	技术规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	附图(只作参考)
2	管控终端	一号楼通道	<p>【4车道】【5机级联】【显示一体机】【含单机PMS管理软件】【含键鼠】</p> <p>双千兆网卡，支持网络容错以及双网络IP设定、双网隔离等应用</p> <p>1个外网千兆网口；5个百兆内网网口具备交换机功能，可接入多路网络设备</p> <p>2个标准全功能RS232接口，可直接接入标准RS232接口设备</p> <p>标配128G SSD，应对恶劣运行环境，适应性更强</p> <p>支持大容量图片存储，可选配一块2.5寸机械硬盘</p> <p>3.5mm标准音频孔设计，便于接入标准接口音频设备</p> <p>工作温度 -0℃~+40℃</p> <p>屏幕尺寸：21.5英寸，LCD显示屏</p> <p>分辨率：1080P</p> <p>存储功能：128G SSD</p> <p>音频输入：3.5MM标准输入</p> <p>音频输出：3.5MM标准输出</p> <p>报警输入：4路报警输入</p> <p>报警输出：4路报警输出</p> <p>RS232接口：2路</p> <p>RS485接口：1路</p> <p>USB接口：4个USB接口</p> <p>网络接口：1个千兆外网网口+5个百兆内网网口</p> <p>CPU：N5095</p> <p>内存：4G</p>	台	1				
3	通道闸机 (红外感应)	2号楼出口 人行通道	<p>尺寸：长1200x宽180x高980 (mm)</p> <p>通道宽度：<800mm</p> <p>亚克力摆臂可定制</p> <p>进出控制：单/双向</p> <p>电机：直流无刷电机</p> <p>通行速度：>40人/分钟</p> <p>红外：4对红外</p> <p>材质：201不锈钢</p> <p>开门方式支持：自动感应</p>	台	2				
4	通道闸机 (红外感应)	2号楼出口 无障碍通道	<p>尺寸：长1200x宽180x高980 (mm)</p> <p>通道宽度：<800mm</p> <p>亚克力摆臂可定制</p> <p>进出控制：单/双向</p> <p>电机：直流无刷电机</p> <p>通行速度：>40人/分钟</p> <p>红外：4对红外</p> <p>材质：201不锈钢</p> <p>开门方式支持：自动感应</p>	台	1				

序号	名称	施工地点	技术规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注	附图(只作参考)
5	安装调试费	2号楼 1号楼	1. 拆卸一套安检门及X光安检机 2. 正门拆卸一套安检门及X光安检机 3. 后门安装X光安检机一套	项	1				
6	整体围栏1.8M高， 主管80mm*80mm方管，副管 38mm*25mm扁管， 中间用直径10mm圆管组成不锈钢护栏	1号楼急诊门前	不锈钢围栏	平方米	17.5				
7	整体围栏1.8M高， 主管80mm*80mm方管，副管 38mm*25mm扁管，中间用直径10mm圆管组成不锈钢护栏	2号楼门诊入口	不锈钢围栏	平方米	28				
8	整体围栏1.8M高， 主管80mm*80mm方管，副管 38mm*25mm扁管，中间用直径10mm圆管组成不锈钢护栏	1号楼与8号楼通道	不锈钢围栏	平方米	16.5				
9	整体围栏2.1M高， 主管80mm*80mm方管，副管 38mm*25mm扁管，中间用直径10mm圆管组成不锈钢护栏	应急仓库门口	不锈钢围栏	平方米	10				
合计(元)									

序号	施工地点	名称	施工内容	单位	数量	单价	合计
1	1号楼急诊门前	不锈钢围栏	整体围栏1.8M高，主管80mm*80mm方管，副管38mm*25mm扁管，中间用直径10mm圆管组成不锈钢护栏	平方米	17.5		
2	2号楼门诊入口	不锈钢围栏	整体围栏1.8M高，主管80mm*80mm方管，副管38mm*25mm扁管，中间用直径10mm圆管组成不锈钢护栏	平方米	28		
3	1号楼与8号楼通道	不锈钢围栏	整体围栏1.8M高，主管80mm*80mm方管，副管38mm*25mm扁管，中间用直径10mm圆管组成不锈钢护栏	平方米	16.5		
4	应急仓库门口	不锈钢围栏	整体围栏2.1M高，主管80mm*80mm方管，副管38mm*25mm扁管，中间用直径10mm圆管组成不锈钢护栏	平方米	10		

备注