

附件：阳春市人民医院1号楼一楼成人输液室（儿童输液室、雾化室）改造并增加急诊药房项目清单

施工地点	序号	名称	施工内容	单位	数量	单价（元）	小计 (元)	备注
1号楼1楼 急诊科	1	诊室碳晶板隔墙（增加隔音	铝合金龙骨上双面饰8mm碳晶板面	m ²	42.1			
	2	10mm钢化玻璃	10MM钢化白玻	平方	6			
	3	玻璃框架不锈钢条	规格500mm*300mm	米	10			
	4	字母木门	2100mm*1200mm安木门装	扇	1			
	5	木门	2100mm*900mm安木门装	扇	2			
	6	原有砖墙面拆除	原有20cm砖墙面拆除及清运垃圾	m ²	12.4			
	7	原有柜体拆除	原有柜体拆除及清运垃圾	m ²	20			
		原有门拆除	2100mm*900mm安木门	扇	1			
	8	排气扇	排气扇600*600	台	2			
	9	新增600*600扣板灯	600*600扣板灯	套	4			
	10	一体式洗手盆	60*40cm洗手盆	个	1			
	11	水电安装	安装、用国标电线、线管、底盒、线等五金配件	m ²	25			按户内装修部分的建筑面积计算
	12	8mm玻璃	8mm玻璃更换	m ²	3			
	13	砌墙	红砖砖墙	m ²	2			
	14	墙面修补	墙面修补	m ²	10			
	15	铜管	无缝脱脂8mm铜管	米	20			
	16	负压铜管	无缝脱脂12mm铜管	米	20			
17	氧气设备带	氧气设备带，与原设备带相符	套	2				
合计：								